

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว ม.2,15

สายหนองบัว - หนองคลอง

กว้าง 4 เมตร ยาว 147* 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองบัว ม.2 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อำเภอ กุดรัง

แบบเลขที่ /2559 รายการเลขที่

ประมาณการโดย : นายอภิชาติ สีหา

สังกัด :


ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคาหน่วย	ราคารวม		
1	งานโครงสร้างถนน								
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 กก./ตร.ชม.)	85.80	ลบ.ม.	2,027.39	173,950.06	350.00	30,030.00	203,980.06	
3	ทรายหยาบรองพื้น	28.60	ลบ.ม.	330.00	9,438.00	-	-	9,438.00	
4	เหล็กwire mash 3.2 mm. @ 0.20x0.20 m.	572	ตร.ม.	18.22	10,421.84	-	-	10,421.84	
5	แอสฟัลท์ผสมทราย	5.72	ลิตร	35.00	200.20	-	-	200.20	
6	โหล่ทางดินลูกรัง	4.29	ลบ.ม.	100.00	429.00	-	-	429.00	
7	ไม้แบบ	286.00	เมตร	10.00	2,860.00	-	-	2,860.00	
	รวมราคาค่าแรงงาน ค่าวัสดุ							227,329.10	
	รวมราคาต้นทุนก่อสร้าง							227,329.10	

สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบสตางค์

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายอภิชาติ สีหา)

ผู้อำนวยการกองช่าง