

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านโลกขุน ม.10
 สายจากนายนอนันต์ - ถึงลำห้วยโลกขุน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.08 - 0.12 เมตร
 เจลลี่ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโลกขุน หมู่ที่ 10 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.มหาสารคาม แบบเลขที่ /2559 รายการเลขที่


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อบต.กุสุมาลย์ สังกัด

ประมาณการโดย : นายอภิชาติ สีทา ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคาหน่วย	ราคารวม	
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	2,000	ตร.ม.	-	-	1.28	2,560	2,560
2	งานโครงสร้างทาง							
	- งานยกกรวดพื้นดิน	-	ลบ.ม.			18	-	-
	- หินคลุก + ค่าขนส่ง	184	ลบ.ม.	475	87,400	50	9,200	96,600
	- ค่าปรับเกลี่ยเรียบ	2,000	ตร.ม.	-	-	1.28	2,560	2,560
3	งานวางท่อระบายน้ำ							
	- ท่อ คลส. Dia. 0.40 ม. มอก. ชั้น 3	-	ท่อ	306	-	100	-	-
	- ท่อ คลส. Dia. 0.60 ม. มอก. ชั้น 3	-	ท่อ	509	-	100	-	-
	รวมราคา							
	ปรับราคาเป็น							101,720

หนึ่งแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายอภิชาติ สีทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง